

三川内小中学校 通学路点検

三川内小学校校区構成員

三川内小中学校
延岡市PTA連絡協議会
延岡市区長連絡協議会
延岡警察署 交通課

宮崎県 延岡土木事務所
延岡市 都市建設部 土木課(北浦総合支所 産業建設課)
延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課(北浦総合支所 地域振興課)
延岡市 教育委員会 学校教育課(教育委員会 北浦分室)

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1 ③	国道388号	三川内地区 国道388号線と県道43号線が交わるT字路(日高勝三郎商店前) 旧三川内中学校下道路から三川内橋(北浦被服株式会社周辺)	大型車の通行が多いため 大型車両の通行が多く一時停止の標識もない 途中ガードレールがなくなり、歩行時は大変危険 カーブがの見通しが悪く、交通量が多いため危険	グリーンベルト及び歩道設置 視線誘導柱または矢印板の設置 外側線の引き直し検討 学校による交通安全指導の実施 注意喚起を促す看板の設置検討 横断歩道の引き直し 歩道やガードレールの設置	グリーンベルト及び路面標示区画線設置済(H29・R6) 視線誘導柱または矢印板の設置済(H29) 外側線の引き直し実施済(H30・R4) 通学路であることを示す路面標示設置済(R2) 学校による交通安全指導の継続実施(H24～) 学校による交通安全指導の継続実施(R2) T字交差点の横断歩道引き直し済(R3) 朝の立会い警戒、標示の補修依頼中(R5)	宮崎県警察学校	H24 H28 H30 R1～
2 ①	国道388号	三川内地区 正門から東進の歩道(国道388号線)	歩道上に水たまりができる 冬場は氷が張って児童が転倒する恐れがある 法面が急勾配で落石の危険有 土砂流出及び土砂崩れ恐れ有 川側の歩道に木が茂っており、R2の強風時に歩道をふさいだことがあった	歩道の凹凸をなくし、水たまりをなくす土留め(防護柵)の設置 側溝に堆積した土砂排出の実施 学校での安全指導の継続 防壁工事	歩道舗装の打換済(H30) 落石・土砂流出防止施設の設置済(R3) 通行に支障となる枝木等の伐採(R4) 防壁工事については本年度完了で補強済(R5) 学校による交通安全指導の継続実施(R5) 木について、建築限界を超えているものについては道路管理者で対応(R6) 路面について、雨天時に確認しコケの除去、薬剤散布を実施(R6)	宮崎県学校	H26 H27 H28 R1 R3～
3 ⑤	市道梅木大井線	三川内地区 梅木地区と大井地区の境	横断歩道がないため危険である 法面が急勾配で落石の危険有 土砂流出及び土砂崩れ恐れ有 見通しが悪く、自転車と自動車の接触の危険	横断歩道の補修検討 学校による交通安全指導の実施 カーブミラー設置 土砂崩れ防止対策検討 ドライバーへの注意喚気表示の設置	横断歩道の補修済(H28) 学校による交通安全指導の継続的な実施(H28～) カーブミラー設置済(R1) 土砂崩れについて事前対策は困難 発生後の早期撤去に努める(R1) 側溝の土砂撤去を実施(R2) 区画線整備の上カーブミラー設置済(R4・6)	警察学校延岡市	H28 H30 R1～
4	国道388号	梅木地区	法面が急なため、落石の危険性が高い H29年度末に崖崩れあり	学校による交通安全指導の実施	学校による交通安全指導の継続的な実施(H28・30)	学校	H28 H30
5	県道北川北浦線	下塚地区	幅員が狭く、見通しが悪い	大型土嚢と落石注意看板等の設置	大型土嚢と落石注意看板等の設置済(H28)	宮崎県	H28
6	国道388号	国道388号線の市尾内方面	街灯がほとんどない	学校による交通安全指導の実施 街灯は自治会と学校で協議し市へ要望する	学校による交通安全指導の継続的な実施(H30) 自治会より防犯灯設置要望済(H30)	学校延岡市	H30
7 ④	国道388号	三川内橋から南進の歩道(国道388号線の三川内橋から蓬原周辺)	路面が滑りやすい 法面が急勾配で落石の危険有 土砂流出及び土砂崩れ恐れ有 (国道388号線の数か所で土砂や倒木の流出あり)	土砂崩れ防止対策検討 路面の清掃 防災工事 崖崩れ防止対策 学校による交通安全指導の実施	土砂崩れについて事前対策は困難 発生後の早期撤去に努める(R1)(R3)(R4) 路面清掃、舗装補修、支障木伐採を実施済(R2) 学校による交通安全指導の継続実施(R5～) 倒木等がある場合は随時対応(R6)	宮崎県学校	R1～
8	県道北川北浦線	下塚地区～国道388号交差点	スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブが多い区間があるため、危険である	道路拡幅・線形改良	整備中(R2～)	宮崎県	R2 R3
9	市道穂ノ内線	三川内5947 波綿橋―奥河内橋間 法面	法面が急なため、落石の危険性が高い	防災工事	道路改良工事済の路線で法面も整備済、流路工等も整備されているため、その都度撤去する(R4)	延岡市	R3 R4
10 ②	市道梅木大井線	波綿橋から北進の歩道 (波綿橋～奥河内橋までの奥川地川沿い)	法面が急なため、落石の危険性が高い(R1年度波綿橋から100m先で土石の流出あり)	崖崩れ防止対策 学校による交通安全指導の実施	学校による交通安全指導の継続実施(R5～) 崖崩れ防止対策済(R6)	学校延岡市	R5 R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

